ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1งานดิน หิน ทรายและฐานราก								
	.-งานดินถมบดอัด	76.00	ลบ.ม	280.37	21,308.12	99.00	7,524.00	28,832.12	
	.-ขุดดินฐานรากและถมดิน(แรงคน)	44.66	ลบ.ม	-	-	125.00	5,582.50	5,582.50	
	.-ทรายหยาบรองก้นฐานราก	2.95	ลบ.ม	357.94	1,055.92	91.00	268.45	1,324.37	
	.-คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	2.95	ลบ.ม	1,654.21	4,879.92	398.00	1,174.10	6,054.02	
	.-ทรายถมปรับระดับ	45.00	ลบ.ม	280.37	12,616.65	99.00	4,455.00	17,071.65	
	1.2งานตอกเสาเข็ม								
	.-เสาเข็ม คอร.รูปตัว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.22x0.22x6.00 เมตร	43.00	ต้น	1,400.00	60,200.00	800.00	34,400.00	94,600.00	
	.-ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	14.00	ต้น	-	-	200.00	2,800.00	2,800.00	
	1.3งานแบบหล่อคอนกรีต								
	.-ไม้แบบทั่วไป	40.00	ลบ.ฟ	200.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	.-ไม้ดร่าว	45.00	ลบ.ฟ	200.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	.-ไม้ค้ำยัน	65.00	ต้น	28.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	.-ตะปูขนาดต่างๆ	50.00	กก.	30.35	1,517.50	-	-	1,517.50	
	.-ค่าแรงไม้แบบ	80.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	.-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ซม/210 กก/ตร.ซม	120.00	ลบ.ม.	1,766.36	211,963.20	485.00	58,200.00	270,163.20	
	1.5งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	.-เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	0.75	ตัน	20,044.86	15,033.65	4,100.00	3,075.00	18,108.65	
	.-เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	1.85	ตัน	19,465.05	36,010.34	4,100.00	7,585.00	43,595.34	
	.-เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	0.35	ตัน	18,850.47	6,597.66	3,300.00	1,155.00	7,752.66	
	.-เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.10	ตัน	17,953.46	1,795.35	3,300.00	330.00	2,125.35	
	.-เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	2.05	ตัน	17,953.46	36,804.59	3,300.00	6,765.00	43,569.59	
	.-เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	3.05	ตัน	17,985.42	54,855.53	3,300.00	10,065.00	64,920.53	
	.-ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	244.50	กก.	27.50	6,723.75	-	-	6,723.75	
	1.6 งานพื้น คสล.								